

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

Mejora de firmes



Tramo

p.k. 3,000-12,100

Términos municipales

CERCEDILLA

LOS MOLINOS



Descripción

F1_18_10

La actuación consiste en la mejora del firme de la carretera M-622, del p.k. 3,000 al 12,100

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Esta actuación contempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la transición entre pavimentos.

Posteriormente a las operaciones de fresado se repondrá el pavimento con mezcla bituminosa en caliente que se extenderá tras el correspondiente barrido y riego de adherencia.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 5.625 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 6,93%.

El presupuesto estimado de esta actuación es de 607.501,00 €.

El plazo previsto de ejecución es del 1 de agosto a 31 de agosto de 2018 en horario diurno.

