



ANEJO N°14
ACOMETIDAS

IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE ACOMETIDAS

SERVICIOS EXISTENTES

Recopilada toda la información, planos urbanísticos y comprobaciones in situ, se define que las siguientes líneas de servicios discurren únicamente por la acera, sin afectar a la travesía comarcal dentro del casco urbano.

Por tanto, para todos los servicios (saneamiento, agua sanitaria y electricidad) será necesario acometer una pequeña obra fuera del ámbito de la parcela de estudio, para la conexión de las acometidas del nuevo edificio a las redes generales que discurren por la acera.

Estas obras, puesto que se identifican fuera del límite de parcela, serán realizadas por la empresa autorizada según la compañía que corresponda.

Teniendo en cuenta las acometidas vistas colindantes del edificio de la residencia, la información recabada en los planos de normas urbanísticas de Montejo y la concretada con el Ayuntamiento, se adjunta un croquis de los servicios existentes ubicados y discurririmiento de los mismos por la acera.

CROQUIS DE SERVICIOS EXISTENTES



- _____ SANEAMIENTO S – COMPAÑÍA CANAL DE ISABEL II
- _____ ELECTRICIDAD E – COMPAÑÍA IBERDROLA
- _____ AGUA POTABLE AP – COMPAÑÍA CANAL DE ISABEL II

UBICACIÓN DE COLECTORES Y LÍNEAS DE SERVICIOS CON RESPECTO A FACHADAS

En la parcela colindante derecha, se pueden ver bien las distancias a fachada de las diferentes líneas de servicios.

Se toma como referencia esta disposición de manera que las líneas quedan a la línea de fachada del edificio a una distancia medida desde la línea central del colector que corresponda:

- Línea de saneamiento = 0,70 m a fachada
- Línea de electricidad = 0,90 m a fachada
- Línea de agua potable = 1,30 m a fachada






ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

COTAS

- Cota de salida de nuestra instalación = 0,50 M
- Cota inferior del pozo nuevo = 1,50 M
- Cota inferior del pozo más cercano a la parcela = 1,45 M
- Distancia del colector municipal al límite de parcela = 0,70 M

SECCIÓN ESTIMATIVA Y CÁLCULO DE LAS COTAS DE SANEAMIENTOS



ACTUACIÓN

- Necesidad del permiso de cala al Ayuntamiento de Montejo de la Sierra.
- Levantamiento de pavimento de acera y solera.
- Excavación lineal hasta la acometida del pozo municipal.
- Ejecución de pozo general del nuevo edificio que recogerá la red separativa de saneamiento y que ha de conexionar con la red general urbana que discurre por la acera.
- Ejecución del recorrido de canalización y conexión al pozo.
- Acondicionamiento del pavimento de acera a su estado actual.



ACOMETIDA DE AGUA

COTAS

- Cota a la que discurre la línea de suministro = 0,70 M
- Distancia del colector municipal al límite de parcela = 1,30 M

ACTUACIÓN

- Levantamiento de pavimento de acera y solera.
- Excavación lineal hasta enganchar con la línea municipal.
- Instalación del recorrido de canalización y conexión a la red general de agua.
- Acondicionamiento del pavimento de acera a su estado actual.

ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD

COTAS

- Cota a la que discurre la línea de suministro = 0,50 M
- Distancia del colector municipal al límite de parcela = 0,90 M

ACTUACIÓN

- Levantamiento de pavimento de acera y solera.
- Excavación lineal hasta enganchar con la línea municipal.
- Recorrido de canalización y conexión a la red general de electricidad.
- Acondicionamiento del pavimento de acera a su estado actual.

En Madrid, 29 Enero de 2024

EL AUTOR DEL PROYECTO

**DE FRUTOS SANZ
ALBERTO -
02901011K**

Firmado digitalmente por DE
FRUTOS SANZ ALBERTO -
02901011K
Fecha: 2024.02.12 22:15:29 +01'00'

Alberto de Frutos Sanz