

PROGRAMA DE NECESIDADES				
AMBIENTE O LOCAL	PIANTA	Nº	ÁREA ÚTIL	TOTAL M2
1 ZONA DE ACCESO				
1.1	Vestibulo principal y zona de esperas de consultas	BAJA	1	276,15
1.2	Entrada	BAJA	1	13,69
1.3	Almacén de camillas y sillas de ruedas	BAJA	1	6,05
			Total	295,89
2 ZONA CONSULTAS				
2.1	Consulta Medicina de Familia	BAJA	2	19,77
		BAJA	1	19,32
2.2	Consulta Enfermería	BAJA	2	19,95
2.3	Consulta Pediatría	BAJA	1	19,77
		BAJA	1	19,95
2.4	Consulta de Enfermería Pediatría	BAJA	1	19,77
2.5	Esperas Pediatría	BAJA	1	45,37
			Total	203,62
3 ZONA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS				
3.1	Sala de Extracción	BAJA	1	34,87
3.2	Consulta de Urgencias	BAJA	1	19,69
3.3	Sala de Técnicas y Curas	BAJA	1	19,71
			Total	74,27
4 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO				
4.1	Mostrador de Recepción y Área de Administración	BAJA	1	42,55
4.2	Despacho Unidad Administrativa	BAJA	1	15,01
4.3	Despacho Director del Centro	BAJA	1	15,68
4.4	Estar de Personal	BAJA	1	22,42
4.5	Sala de Juntas, Biblioteca, Docencia	BAJA	1	54,07
			Total	149,73
5 ZONA DE SERVICIO				
5.1	Oficio de Limpieza	BAJA	1	5,72
		SEMI-SÓTANO	1	5,79
5.2	Almacén de Basura	SEMI-SÓTANO	1	5,79
5.3	Almacén de Residuos Biosanitarios	SEMI-SÓTANO	1	5,79
5.4	Almacenes Generales	SEMI-SÓTANO	1	30,66
5.5	Almacén de Farmacia	SEMI-SÓTANO	1	11,67
5.6	Aseos de Público	BAJA		
	Masculino		1	13,67
	Femenino		1	14,04
	Discapitados		1	6,80
5.7	Vestuarios de Personal	SEMI-SÓTANO		
	Masculino		1	19,38
	Femenino		1	31,55
	Discapitados		1	7,49
5.8	Aseos de Personal	BAJA	1	4,90
5.9	Aseos de Pediátrico	BAJA	1	5,37
5.10	Local Instalaciones Informáticas	SEMI-SÓTANO	1	10,15
5.11	Instalaciones. Agua	SEMI-SÓTANO	1	16,19
	Instalaciones. Electricidad	SEMI-SÓTANO	1	8,19
	Instalaciones. Transformador	SEMI-SÓTANO	1	16,19
5.12	Sala de Lactancia	BAJA	1	8,17
			Total	227,51
6 ZONA DE TRATAMIENTO				
6.1	Consulta de Matrona/Fisioterapeuta	SEMI-SÓTANO	1	29,61
	Aseo		1	4,23
6.2	Sala de Uso Múltiples	SEMI-SÓTANO	1	65,44
	Almacén		1	6,51
6.3	Módulo de espera	SEMI-SÓTANO	1	11,83
6.4	Vestuarios	SEMI-SÓTANO		
	Masculino		1	8,19
	Femenino		1	8,11
	Discapitados		1	5,85
			Total	139,77
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PROGRAMA				1.090,79
7 CIRCULACIONES				
7.1	Distribuidor 1	BAJA	1	4,40
7.2	Distribuidor 2	BAJA	1	14,89
7.5	Escaleras	BAJA	2	8,16
7.6	Distribuidor 3	SEMI-SÓTANO	1	11,20
7.7	Distribuidor 4	SEMI-SÓTANO	1	10,99
7.8	Galería	SEMI-SÓTANO	1	75,85
			Total	133,60
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL				1.224,44
8 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				
8.1	Aparcamiento Profesionales . En superficie		25	
SUPERFICIE ÚTIL POR PLANTAS				
			Planta Baja	817,79
			Planta Semi-sótano	406,65
			Total	1.224,44
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				
			Planta Baja	918,31
			Planta Semi-sótano	528,99
			Total	1.447,30
URBANIZACIÓN				
			Áreas pavimentadas	1113,18
			Áreas ajardinadas	1137,37
			Total	2.250,55

