

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS

M 607 p.k. 15,800

Estructura Pasarela peatonal acceso a la U.A.M sobre la M-607

Términos municipales

MADRID



Descripción

E1_19_03

La actuación consiste en la mejora y reparación de la pasarela peatonal sobre la carretera M-607 p.k. 15,800

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, para el que se destina un presupuesto de 60,5 M€ con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Descripción de las principales operaciones de la actuación:

- Desmontaje de la diagonal dañada en el vano principal, así como de los mallazos de protección anticaídas contiguos a ésta, previo apuntalamiento de las celosías bajo la diagonal afectada.
- Reposición de la diagonal sustituida, así como de los mallazos de protección anticaídas contiguos. Retirada posterior de puntales.
- Picado, saneado y reconstrucción con mortero de los altares de las pilas que presentan coqueras.
- Sellado de fisuras en pilas y estribos.
- Chorreado generalizado de la estructura con agua a presión.
- Cepillado mecánico de los elementos metálicos que presenten puntos de óxido.
- Aplicación de pintura de protección y acabado de elementos metálicos para durabilidad alta en ambiente C3 I.
- Aplicación de tratamiento antideslizante

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 104.691 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 2,31%

El plazo previsto de ejecución es de un mes desde el 8 de julio de 2019.

