

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS

M 607 p.k. 23,000

Estructura Pasarela sobre M-607 p.k. 23+000

Términos municipales

TRES CANTOS



Descripción

E_19_05

La actuación consiste en la mejora y reparación de la pasarela peatonal sobre la carretera M-607 p.k. 23,000

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018 - 2020, para el que se destina un presupuesto de 60,5 M€ con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Descripción de las principales operaciones de la actuación:

- Demolición y desmontaje del forjado existente del tramo principal.
- Ejecución del nuevo forjado, constituido por tubos longitudinales coronados con chapa superior de acero con pendiente transversal a dos aguas del 1%.
- Colocación de canaletas en los bordes del forjado.
- Picado, saneado y reconstrucción de paramentos de hormigón con coqueras.
- Chorreado generalizado de la estructura con agua a presión.
- Cepillado mecánico de los elementos metálicos que presenten puntos de óxido.
- Aplicación de pintura de protección y acabado de elementos metálicos para durabilidad alta en ambiente C3 I.
- Sellado de fisura de hormigón.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 49.204 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 7,3%

El plazo previsto de ejecución es de tres meses a partir del 09 de julio de 2019.

