

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

Mejora de firmes

Tramo



p.k. 39,950-41,400

Términos municipales

COLLADO VILLALBA



Descripción

F1_18_05

La actuación consiste en la mejora del firme de la carretera M-608 del p.k. 39,950 al 41,400.

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Esta actuación contempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la transición entre pavimentos.

Posteriormente a las operaciones de fresado se repondrá el pavimento con mezcla bituminosa en caliente que se extenderá tras el correspondiente barrido y riego de adherencia.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 14.024 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 5,53%.

El plazo previsto de ejecución es del 26 de septiembre a 5 de octubre de 2018 en horario diurno.

