

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

Mejora de firmes



Tramo

p.k. 0,000-6,200

Términos municipales

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

MANJIRÓN



Descripción

F2_19_01

La actuación consiste en la mejora del firme de la carretera M-135 p.k. 0,000 al 6,200

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, para el que se destina un presupuesto de 60,5 M€ con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Esta actuación contempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la transición entre pavimentos.

Posteriormente a las operaciones de fresado se repondrá el pavimento con mezcla bituminosa en caliente que se extenderá tras el correspondiente barrido y riego de adherencia.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 667 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 6,6%

El plazo previsto de ejecución es del 23 de julio a 14 de agosto de 2019 en horario diurno.

