

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

Mejora de firmes

Tramo



p.k. 12,000-14,510

Términos municipales

FUENTE EL SAZ DE JARAMA



Descripción

F3_18_03

La actuación consiste en la mejora del firme de la carretera M-103, del p.k. 12,000 al 14,510.

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Esta actuación contempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la transición entre pavimentos.

Posteriormente a las operaciones de fresado se extenderán dos capas de microaglomerado en frío.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 8.528 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 6,6%.

El plazo previsto de ejecución es del 10 de agosto a 4 de octubre de 2018 en horario diurno.

