

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

Mejora de firmes



Tramo

p.k. 5,900-6,900

Términos municipales

CAMPO REAL



Descripción

F4_19_07

La actuación consiste en la mejora del firme de la carretera M-209 p.k. 5,900 al 6,900

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, para el que se destina un presupuesto de 60,5 M€ con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Esta actuación contempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la transición entre pavimentos.

Posteriormente a las operaciones de fresado se repondrá el pavimento con mezcla bituminosa en caliente que se extenderá tras el correspondiente barrido y riego de adherencia.

A continuación se procederá a extender una capa de rodadura de refuerzo finalizando con la señalización horizontal del tramo.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 11.632 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 8,88%

El plazo previsto de ejecución es del 8 de julio a 19 de julio de 2019 en horario diurno.

