

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la
normativa vigente.

***MEMORÍA AFECCIÓN VÍAS PECUARIAS DEL:
D.S.O. 22ACCR.10218LT07 Renovación en el T.M. EL
ESCORIAL***

INDICE

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN	3
2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME	4

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN

UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. ha sido adjudicataria del contrato 102/2018 Lote 7 dentro del plan de renovación de 1.200 km de la red de abastecimiento gestionada por el Canal de Isabel II, S.A.

El objeto del citado contrato es la renovación de red fuera de norma, en aquellos municipios que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel II dentro del ámbito geográfico del denominado Lote 7, que incluye los siguientes términos municipales:

Robledo de Chavela
El Escorial
Valdemorillo
Las Rozas de Madrid
Santa María de la Alameda
TorreloDONEs
Valdemaqueda
Zarzalejo
Fresnedillas de la Oliva
Quijorna
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo

Las actuaciones de renovación consistirán en:

- Sustitución de tuberías existentes fuera de Norma, siendo prioritaria la renovación de red de fibrocemento, por otras de material que cumplan con lo especificado en las Normas de Abastecimiento de Canal de Isabel II, preferentemente fundición dúctil. Las tuberías para instalar podrán ser enterradas.
- Rehabilitación de tuberías existentes mediante tecnologías sin zanja.

Con carácter general, se renovará la red con los mismos diámetros que la red de abastecimiento existente.

2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Se redacta la presente memoria para la tramitación y obtención de la **Autorización de ocupación temporal de la Cañada Real Segoviana y Leonesa, la Colada de Navalquejigo, de Navalquejigo a la Cañada Real Segoviana y de las Cebadillas y la Vereda del Camino Real de Madrid** al Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por afección a la misma en las obras a desarrollar dentro de las obras renovación de red de abastecimiento **DSO's 22ACCR.10218LT07 RENOVACIÓN DE RED EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ESCORIAL.**

Adjuntamos relación de calles y vías pecuarias afectadas y adjuntamos plano de detalle a este informe:

- Colada de Navalquejigo:
 - o **DSO005:** Calle del Camino Alcudia, longitud de 153 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tuberías de FD diámetro 100mm y 80mm. Plazo de ejecución completa de esta actuación estimada es de 4 semanas.
- Colada de Navalquejigo a la Cañada Real Segoviana:
 - o **DSO016:** Calle Veinticinco, longitud de 470 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD diámetro 100mm. Plazo de ejecución completa de esta actuación estimada es de 10 semanas.
- Colada de las Cebadillas
 - o **DSO031:** Camino del Arroyo Cebadillas, longitud de 875 metro y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD diámetro 100mm. Plazo de ejecución completa de esta actuación estimada es de 18 semanas.
- Vereda del Camino Real de Madrid:
 - o **DSO029:** Avenida de Felipe II, longitud de 44 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD diámetro 80mm. Plazo de ejecución completa de esta actuación estimada es de 1 semana.
- Cañada Leonesa:
 - o **DSO024:** Carretera de la Estación, longitud de 14 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD diámetro 300mm. Plazo de ejecución completa de esta actuación estimada es de 1 semana.

- **DSO029:** Avenida de Castilla, longitud de 90 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD diámetro 80mm. Plazo de ejecución completa de esta actuación estimada es de 2 semanas.
- Cañada Real Segoviana:
 - **DSO009:** Calle Alcudia, longitud de 60 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD de diámetro 80mm. Plazo de ejecución completa de la esta actuación estimada es de 2 semanas.
 - **DSO076:** Cordel de las Suertes Nuevas, longitud de 116 metros y ancho de 0,80 metros para la instalación de tubería de FD de diámetro 300mm. Plazo de ejecución completa de la esta actuación estimada es de 3 semanas.

Se adjunta plano de planta donde se detalla la zona de afección.

Madrid, abril 2022