

MEMORIA AFECCIÓN VIAS PECUARIAS

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN	1
2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME	1

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L ha sido adjudicataria del contrato 102/2018 Lote 5 dentro del plan de renovación de 1.200 km de la red de abastecimiento gestionada por el Canal de Isabel II, S.A.

El objeto del citado contrato es la renovación de red fuera de norma, en aquellos municipios que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel II dentro del ámbito geográfico del denominado Lote 5, que incluye los siguientes términos municipales:

Aranjuez	Leganés
Arroyomolinos	Moraleja de Enmedio
Batres	Móstoles
Casarrubuelos	Parla
Ciempozuelos	Pinto
Cubas de la Sagra	San Martín de la Vega
El Álamo	Serranillos del Valle
Fuenlabrada	Titulcia
Getafe	Torrejón de la Calzada
Griñón	Torrejón de Velasco
Humanes de Madrid	Valdemoro

Las actuaciones de renovación consistirán en:

- Sustitución de tuberías existentes fuera de Norma, siendo prioritaria la renovación de red de fibrocemento, por otras de material que cumplan con lo especificado en las Normas de Abastecimiento de Canal de Isabel II, preferentemente fundición dúctil. Las tuberías para instalar podrán ser enterradas o estar alojadas en galerías de cualquier titularidad.
- Rehabilitación de tuberías existentes mediante tecnologías sin zanja.

Con carácter general, se renovará la red con los mismos diámetros que la red de abastecimiento existente.

2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Se redacta la presente memoria para la tramitación y obtención de la **Autorización de ocupación temporal de la vía pecuaria del Cordel de la Galiana** al Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por afección a la misma en las obras a desarrollar dentro de las obras renovación de red de abastecimiento del DSO 22ACCR.10218LT05.037 RENOVIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE GRANDE Y OTRAS en el término municipal de Titulcia.

Adjuntamos relación de calles donde se interfiere con la vía pecuaria **Cordel de la Galiana** y adjuntamos plano de detalle a este informe.

- Calle Galiana, a la altura de la calle Avenida del Soto.
Longitud de 18 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 2 a 3 semanas.

Se adjuntan planos de planta donde se detalla la zona de afección.

Madrid, febrero 2023

Fdo.: Ignacio de Miguel González